

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
M*1.061					
1		Pokój			
1	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.00*2.05	m ² m ²		
				2.050	
				RAZEM	2.050
2	KNR-W 2-02 d.1 1040-01 analogia	Drzwi wejściowe 1.00*2.05	m ² m ²		
				2.050	
				RAZEM	2.050
3	KNR 0-19 d.1 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 0.91*1.42*2	m ² m ²		
				2.584	
				RAZEM	2.584
4	KNR 4-01 d.1 0354-11	Montaż parapetu wewnętrznego z PCV 1.20*2	m m		
				2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.90*2+4.86*2)*2.94+3.9*4.86	m ² m ²		
				70.463	
				RAZEM	70.463
6	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.5	m ² m ²		
				70.463	
				RAZEM	70.463
7	KNR 4-01 d.1 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m2) poz.5	m ² m ²		
				70.463	
				RAZEM	70.463
8	KNR AT-22 d.1 0105-06 analogia	Akrylowanie pęknięć w narożnikach 3.90*2+4.86*2+2.94*4	m m		
				29.280	
				RAZEM	29.280
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome poz.5	m ² m ²		
				70.463	
				RAZEM	70.463
10	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.5	m ² m ²		
				70.463	
				RAZEM	70.463
11	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych 18.954	m ² m ²		
				18.954	
				RAZEM	18.954
12	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.90*4.86	m ² m ²		
				18.954	
				RAZEM	18.954
13	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0.103	m ³ m ³		
				0.103	
				RAZEM	0.103
14	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazdka) wraz z linią zasilającą od rozdzielnic wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2		Kuchnia			
15	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek wraz z klejem 1.54*(5.64*2+2.44*2)	m ² m ²		
				24.886	
				RAZEM	24.886
16	KNR 4-01 d.2 0723-03 analogia	Wyrównanie ścian po skuciu płytek ściennych 2.27*(1.82*2+2.15*2)	m ² m ²		
				18.024	
				RAZEM	18.024
17	KNR 0-19 d.2 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 0.91*1.42	m ² m ²		
				1.292	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.292
18	KNR 4-01 d.2 0354-11	Montaż parapetu wewnętrznego z PCV 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
19	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.00*2.05*2	m ² m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
20	KNR-W 2-02 d.2 1040-01 analogia	Drzwi do łazienki z podcięciem 1.00*2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
21	KNR-W 2-02 d.2 1040-01 analogia	Drzwi wejściowe 1.00*2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
22	NNRNKB d.2 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 2.94*2.44	m ² m ²	7.174	
				RAZEM	7.174
23	KNR 4-01 d.2 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem na ścianach - pod wykonanie gładzi 2.94*(2.44*2+5.64*2)	m ² m ²	47.510	
				RAZEM	47.510
24	KNR 4-01 d.2 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach - pod wykonanie gładzi 2.44*5.64	m ² m ²	13.762	
				RAZEM	13.762
25	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 5.64*2.44	m ² m ²	13.762	
				RAZEM	13.762
26	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 2.94*(5.64*2+2.44*2)	m ² m ²	47.510	
				RAZEM	47.510
27	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT przed malowaniem ścian i sufitu poz.25+poz.26	m ² m ²	61.272	
				RAZEM	61.272
28	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych 2.44*4.14	m ² m ²	10.102	
				RAZEM	10.102
29	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 2.44*4.14	m ² m ²	10.102	
				RAZEM	10.102
30	KNR-W 2-17 d.2 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 160 mm UWAGA: NALEŻY WYKONAĆ WENTYLACJĘ Z POMIESZCZENIA KUCHENNEGO W LOKALU Z WYPROWADZENIEM NA ZEWNĄTRZ LOKALU - ZGODNIE Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ 10*2*3.14*0.08	m ² m ²	5.024	
				RAZEM	5.024
31	KNR-W 2-17 d.2 0138-01	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazdko) wraz z linią zasilającą od rozdzielnic wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej NOWE PODŁĄCZENIE ZLEWU - WODA I KANALIZACJA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Łazienka			
3.1		Instalacja wodno-kanalizacyjna			
34	KNR 2-15 d.3.1 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-15 d.3.1 0112-01	Zawory wodociągowe do wc	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 d.3.1 0112-01	Zawór czerpalny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	S 215 0500- d.3.1 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	S 215 0500- d.3.1 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	S 215 0500- d.3.1 03 analogia	Dodatkowe nakłady za wpinkę pionów w istniejące instalacje wodne.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 2-15 d.3.1 0117-01 analogia	Mieszacz do baterii	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-07 d.3.1 0119-01	Montaż dodatkowego filtra z drobną siatką podbaterijnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 d.3.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.3.1 0218-01 analogia	Odwodnienie liniowe prysznicowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15 d.3.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.3.1 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.3.1 0115-02	Baterie prysznicowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 d.3.1 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3.2		Roboty ogólnobudowlane			
48	NNRNKB d.3.2 202 1134-01	Gruntowanie posadzki przed wykonaniem wylewki samopoziomującej gruntem głąbokopenetrującym 2.44*1.5	m ²		
			m ²	3.660	
				RAZEM	3.660
49	NNRNKB d.3.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Krotność = 3 poz.48	m ²		
			m ²	3.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.660
50	KNR K-04 d.3.2 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża poz.48	m ² m ²	3.660	
				RAZEM	3.660
51	KNR K-04 d.3.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.50	m ² m ²	3.660	
				RAZEM	3.660
52	KNR K-04 d.3.2 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 2.94*4+1.50*2+2.44*2	m m	19.640	
				RAZEM	19.640
53	KNR 2-02 d.3.2 1215-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 0-23 d.3.2 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT przed nałożeniem tynków cienko-warstwowych gipsowych 2.94*(2.44+1.5*2)	m ² m ²	15.994	
				RAZEM	15.994
55	KNR 0-23 d.3.2 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT przed malowaniem ścian i sufitu 0.94*(2.44*2+1.5*2)+2.44*1.5	m ² m ²	11.067	
				RAZEM	11.067
56	NNRNKB d.3.2 202 0837-03	Licowanie ścian płytkami na klej, kolor i rodzaj płytek uzgodnić z Inwestorem (2.44*2+1.5*2)*2	m ² m ²	15.760	
				RAZEM	15.760
57	d.3.2 kalk. własna	Dostawa i montaż lustro nad umywalkami - lustro wklejana między płytki, wielkość dostosować do rozmiarów płytki (szerokość i wysokość lustro jest wielokrotnością rozmiaru płytki) wymiar lustro ok 80 cm x 120 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	NNRNKB d.3.2 202 2807-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm, R11, na zaprawie klejowej, układane metodą zwykłą, kolor i rodzaj płytek uzgodnić z Inwestorem poz.48	m ² m ²	3.660	
				RAZEM	3.660
59	KNR AT-31 d.3.2 0702-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych płytek przy użyciu profilu narożnikowego 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
60	KNR AT-22 d.3.2 0105-06 analogia	Silikonowanie wszystkich naroży wewnętrznych poz.52	m m	19.640	
				RAZEM	19.640
61	KNNR 3 d.3.2 0605-05 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.55	m ² m ²	11.067	
				RAZEM	11.067
62	d.3.2 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazdko) wraz z linią zasilającą od rozdzielnic wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 2-17 d.3.2 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. 160 mm UWAGA: NALEŻY WYKONAĆ WENTYLACJĘ Z POMIESZCZENIA KUCHENNEGO W LOKALU Z WYPROWADZENIEM NA ZEWNĄTRZ LOKALU - ZGODNIE Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ 10*2*3.14*0.08	m ² m ²	5.024	
				RAZEM	5.024
64	d.3.2 wycena indywidualna	Oplata za składowanie dopadów 0.103	m ³ m ³	0.103	
				RAZEM	0.103