

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
M*1.08					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 301.915	m ² m ²	 301.915	
				RAZEM	301.915
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm 301.915	m ² m ²	 301.915	
				RAZEM	301.915
3	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanymi dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłąt i łąt 301.915	m ² m ²	 301.915	
				RAZEM	301.915
4	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanymi dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 301.915	m ² m ²	 301.915	
				RAZEM	301.915
5	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 6.480	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
6	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny do gruzu 25.500	m m	 25.500	
				RAZEM	25.500
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 16.136	m ³ m ³	 16.136	
				RAZEM	16.136
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km 16.136	m ³ m ³	 16.136	
				RAZEM	16.136
9	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie wyłazów dachowych w połaci dachowej 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 39.750	m m	 39.750	
				RAZEM	39.750
11	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 40.200	m m	 40.200	
				RAZEM	40.200
12	KNR K-05 0103-07	Wykonanie deskowania - szalowanie kosza 4.200	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
13	KNR K-05 0206-01	Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych 4.200	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
14	KNR K-05 0201-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowana 301	m ² m ²	 301.000	
				RAZEM	301.000
15	KNR K-05 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 23.750	m m	 23.750	
				RAZEM	23.750
17	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi 39.400	m m	 39.400	
				RAZEM	39.400
18	KNR K-05 0205-03	Obróbka kominów 6.400	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 28.000	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR AT-09 0701-04	Dachówki cementowe BRAAS; Dachówki cementowe holenderki podwójne - dachówki specjalne 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
21	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 50 mm 279.600	m m	279.600	
				RAZEM	279.600
22	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 14.400	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
25	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 19.200	m ² m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
26	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm 6.48	m ² m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
27	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 2.048	m ³ m ³	2.048	
				RAZEM	2.048
28	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 2.048	m ³ m ³	2.048	
				RAZEM	2.048
29	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 10.240	m ² m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
31	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 44.620	m ² m ²	44.620	
				RAZEM	44.620
32	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 9.913	m ² m ²	9.913	
				RAZEM	9.913
33	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 7.536	m ² m ²	7.536	
				RAZEM	7.536
34	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 31.35	m m	31.350	
				RAZEM	31.350
35	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej istniejące na budynku 31.350	m m	31.350	
				RAZEM	31.350
36	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej na lukarnie 8.400	m m	8.400	
				RAZEM	8.400
37	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 26	m m	26.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.000
38	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej istniejące na budynku	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
39	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg.pod deską okapową wraz z uszczelnieniem	m		
		63.550	m	63.550	
				RAZEM	63.550
40	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
		16.704	m ²	16.704	
				RAZEM	16.704