

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>M*1.08</b>					
1	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat- dachów- ka płaska, podwójna, bez odzysku 14.20*7.20+14.20*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.040</b>
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14.50*2	m m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
3	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku poz.2	m m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
4	KNR 4-01 0524-07	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy z cynku 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6*3	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
6	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej poz.5	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi poz.1+poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	333.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.040</b>
9	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 20*7.20	m m	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
10	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę- ceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.040</b>
12	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę- ceniem wkrętami poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.040</b>
13	KNR K-05 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną 14.20	m m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
14	KNR K-05 0202-03	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 14.20	m m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
15	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy 2.00	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachówkami szczytowymi 2*4+2*7.20	m m	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
18	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 14.20*2	m m	28.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 7.20*2+4.00*2	m m	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
20	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> cegła budowlana 0.80*0.50*2.60+0.80*0.50*2.60+0.90*0.70*2.60+0.60*0.50*2.60+0.80*0.50*2.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.538</b>
21	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> cegła kloinkierowa 0.80*0.50*1.40+0.80*0.50*1.40+0.90*0.70*1.40+0.60*0.50*1.40+0.80*0.50*1.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.982	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.982</b>
22	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 2*(0.80+0.50+0.80+0.50+0.90+0.70+0.60+0.50+0.80+0.50)	m m	13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
23	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm czapki betonowe 56.00	kg kg	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
24	KNR 4-01 0203-13 analogia	Wykonanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 0.90*0.60+0.90*0.60+1.00*0.80+0.70*0.60+0.90*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
25	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 2*(0.80+0.50+0.80+0.50+0.90+0.70+0.60+0.50+0.80+0.50)*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.320</b>
26	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 14.20	m m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
28	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 59.160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.160</b>
30	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 14.20*0.50+14.20*0.80+12*0.80*2+12*0.60*2+0.50*14.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.160</b>
31	KNR AT-30 0103-02	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 15 m 14.50*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
32	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,11,12,27)			
33	kalk. własna	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR AT-30 0405-02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR AT-30 0403-01	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami 14.50	m m	14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
36	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 14.50*12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.000</b>
37	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy i utylizacja poz.36*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.960</b>
39	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 50 poz.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.960</b>
40	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.000</b>
41	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 12*2	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
42	KNR 4-01 0411-03 analogia	Wymiana deskowania poz.36*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.200</b>
43	kalk. własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominarzy po remoncie wszystkie przemurowane kominy 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0.02+poz.20+poz.21	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.701	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.701</b>
45	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 20 11.701	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.701	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.701</b>