

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 21*2.8*2+6.5*2.8*6+4.5*2.8*2+9.8*2.8*2+19.2*2.8*2	m ² m ²	414.400	
				RAZEM	414.400
2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 311.220	m ² m ²	311.220	
				RAZEM	311.220
3	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 311.220	m ² m ²	311.220	
				RAZEM	311.220
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 311.220	m ² m ²	311.220	
				RAZEM	311.220
5	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 311.220	m ² m ²	311.220	
				RAZEM	311.220
6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 414.4*0.03+311.220*0.12	m ³ m ³	49.778	
				RAZEM	49.778
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.6	m ³ m ³	49.778	
				RAZEM	49.778
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km poz.7	m ³ m ³	49.778	
				RAZEM	49.778

Klaudia Mikula-Namysto
mgr inż. z kierunku budownictwo
Uprawnienia budowlane do nadzorowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 204/DOS/11

Mikula - Namysto