
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra
zlokalizowanego nad lokalem mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52
w Piławie Górnej

ADRES INWESTYCJI: ul. Piastowska 52; 58-240 Piława Górca
dz. nr 70/2; obr. 04 Kopanica

NAZWA INWESTORA: Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Piastowska 15A; 58-240 Piława-Górna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jacek Stasiak

DATA OPRACOWANIA: 09-2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09-2021

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 roboty rozbiórkowe	3
2 roboty konstrukcyjne	3
3 roboty wykończeniowe	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		roboty rozbiórkowe			
1	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
d.1		25,05	m ²	25,050	
				RAZEM	25,050
2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - od dołu	m ²		
d.1		25,05 + 17,38	m ²	42,430	
				RAZEM	42,430
3	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie polepy grubości do 10 cm	m ²		
d.1		25,05 + 17,38	m ²	42,430	
				RAZEM	42,430
4	KNR 19-01 0118-17 analogia	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1		(25,05 + 17,38) * 0,15 + 89 * 0,25 * 0,25	m ³	11,927	
				RAZEM	11,927
2		roboty konstrukcyjne			
5	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.2		(25,05 + 17,38) * 1,5	m ²	63,645	
				RAZEM	63,645
6	KNR 4-01 0346-02	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd		
d.2		89,0	gniazd	89,000	
				RAZEM	89,000
7	KNR 4-01 0317-05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - C 220	m		
d.2		11 * 5,0 + 11 * 3,4 + 2 * 1,2 + 3,0 + 3,6	m	101,400	
				RAZEM	101,400
8	KNR 4-06 0112-01 analogia	Wykonanie robót montażowych - skręcanie i spawanie	szt.		
d.2		(7 * 5,0 + 7 * 3,4 + 3,0 + 3,6) / 0,6	szt.	109,000	
				RAZEM	109,000
9	KNR 4-01 0326-05 analogia	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m ³ 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.		
d.2		89	szt.	89,000	
				RAZEM	89,000
3		roboty wykończeniowe			
10	KNR 2-02 0613-03 analogia	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3		25,05 + 17,38	m ²	42,430	
				RAZEM	42,430
11	KNR 2-02 0607-01 analogia	układanie paroizolacji Krotność = 2	m ²		
d.3		25,05 + 17,38	m ²	42,430	
				RAZEM	42,430
12	KNR 2-02 2007-04 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
d.3		25,05 + 17,38	m ²	42,430	
				RAZEM	42,430