

Remont balkonów

Budowa : ZBM Piława Górna
Obiekt : Młynarska 6 - remont balkonów
Adres : Młynarska 6

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Naprawa balkonów		
1	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej	218,400	m2
		$76.9 + 54.4 + 87.1 =$	218,400
			218,400
		Razem =	218,400 m2
2	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	98,316	m2
		$218.48 * 0.45 =$	98,316
			98,316
		Razem =	98,316 m2
3	KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm	10,920	m3
		$218.4 * 0.05 =$	10,920
			10,920
		Razem =	10,920 m3
4	NNRKB 007-1130-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "EVI" - krotność 3 Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000 (218,400 m2 * 3,00000 = 655,200 m2)	655,200	m2
5	KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa - preparat izolacyjny na tarasy	218,400	m2
6	KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa	218,400	m2
7	KNR 002-0206-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego, z płytek o wymiarach 30x30 cm, na zaprawie elastycznej - okładziny balkonów ze spoinowaniem płytek zaprawą elastyczną	218,400	m2
8	KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	15,288	m3
		$218.4 * 0.02 + 10.92 =$	15,288
			15,288
		Razem =	15,288 m3
9	KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km n- na odległość 10 km	137,592	m3
		$218.4 * 0.02 + 10.92 =$	15,288
			15,288

Remont balkonów

A. Naprawa balkonów

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem = Współcz. = Ogółem =	15,288 * 9,00000 137,592	m3
10	KNR 202-0514-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Obróbki z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm poz. 2:	98,316 = 98,316 Razem = 98,316	m2
11	KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m	10 * 25 * 0.01 = 2,500 Razem = 2,500	100 m2 100 m2

--- Koniec wydruku ---